

Przedmiar robót

Obiekt: Chałupa chłopska
Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe z odzyskiem
Adres budowy: Święta 23, 77-414 Święta

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Zabezpieczenie ścian i stropu na czas rozbiórki konstrukcji dachu <i>Kod CPV:</i>			
1		TZKNBK 19051101-2810-040	Podstemplowanie zagrożonych belek stropowych - tymczasowe <i>krotność= 1,00</i>	m	22,00
2		TZKNBK 19051101-2860-040	Rozebranie stemplowania belek stropowych <i>krotność= 1,00</i>	m	22,00
3		KNR 4-0110421-01-040	Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm ² <i>krotność= 1,00</i>	m	38,00
4		TZKNBK 19051101-2970-040	Rozebranie stemplowania zagrożonych ścian <i>krotność= 1,00</i>	m	38,00
2.		Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu <i>Kod CPV:</i>			
5		KNR 4-01W0434-03-050	Wykonanie i rozbiórka pomostów pochyłych na dachu do transportu materiałów z rozbiórki <i>krotność= 1,00</i>	m ²	12,00
6		TZKNBK 19061101-1340-050	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej, marsylskiej, korytkowej, holenderskiej, mnich-mniszki <i>krotność= 1,00</i>	m ²	183,65
7		KNR 4-01W0441-10-040	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych i wiatrowych <i>krotność= 1,00</i>	m	28,50
8		TZKNBK 19051001-2320-050	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tynków. Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki drewnianej - deskowanie szczytów <i>krotność= 1,00</i>	m ²	38,54
9		KNR 4-01W0441-04-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu z łat w odstępach do 24 cm <i>krotność= 1,00</i>	m ²	183,65

10		TZKNBK 19051001-2150-060	Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) krotność= 1,00	m3	8,70
11		KNR 4-01I0419-01-020	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m krotność= 1,00	szt	2,00
12		KNR 4-01W0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00
13		KNR 4-01W0354-02-020	Ręczne oczyszczenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki krotność= 1,00	szt	1,00
14		KNR 4-01W0354-03-020	Ręczne oczyszczenie skrzydeł drzwiowych i okiennych, ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki krotność= 1,00	szt	1,00
15		KNR 4-01W0349-01-060	Rozebranie kominów wolnostojących- rozbiórka kominów i komory wędzarni krotność= 1,00	m3	5,77
3.		Rozbiórka stropu Kod CPV:			
16		KNR 4-01I0429-01-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: polepy z odzyskiem gliny krotność= 1,00	m2	115,23
17		KNR 4-01W0701-10-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych, o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynków; odbicie tynku glinianego na sufitach z odzyskiem gliny krotność= 1,00	m2	104,90
18		KNR 4-01I0429-03-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów - rozbiórka brusów z odzyskiem do ponownego wbudowania krotność= 1,00	m2	125,12
19		KNR 4-01W0442-02-050	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej z odzyskiem do ponownego wbudowania krotność= 1,00	m2	3,73
20		KNR 4-01I0429-08-040	Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 z odzyskiem do ponownego wbudowania krotność= 1,00	m	96,58
4.		Rozbiórka ścian przyziemia Kod CPV:			

21		<i>TZKNBK 19051001-2420-050</i>	<i>Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych; z odzyskiem do ponownego wbudowania krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>23,78</i>
22		<i>KNR 4-01W0349-01-060</i>	<i>Rozebranie kominów wolnostojących- rozbiórka kominów w parterze krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>1,54</i>
23		<i>KNR 4-01W0348-01-060</i>	<i>Rozebranie ścian, filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - wewnętrzne, zewnętrzne i mur pruski krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>14,46</i>
24		<i>KNR 4-01W0701-04-050</i>	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynków - odsłonięcie czerepu glinianego w ścianach krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>229,15</i>
25		<i>TZKNBK 19042101-5420-060</i>	<i>Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie wapiennej R=0,7; rozebranie czerepu glinianego w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych z odzyskiem gliny i szczap krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>21,36</i>
26		<i>TZKNBK 19051001-2150-060</i>	<i>Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) - rozbiórka konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>9,34</i>
5.		Rozbiórka podłóg <i>Kod CPV:</i>			
27		<i>KNR 4-0110428-02-050</i>	<i>Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>78,70</i>
28		<i>TZKNBK 19051001-2423-050</i>	<i>Rozbiórka legarów podłogowych z oczyszczeniem i posortowaniem odzyskanego materiału krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>78,70</i>
29		<i>KNR 4-01W0212-02-060</i>	<i>Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzek betonowych, lastryka, z płytek krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>3,93</i>
6.		Rozbiórka fundamentów z kamienia <i>Kod CPV:</i>			

30		KNR 4-01W0103-02-060	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m ² i głębokości do 1,5 m, w gruncie kategorii III krotność= 1,00	m ³	36,03
31		KNR 4-01I0349-06-060	Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie wapiennej krotność= 1,00	m ³	23,87
32		KNR 4-01I0105-02-060	Zasypanie wykopów z przetrzudem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,00	m ³	36,03
7.		Utylizacja gruzu i odpadów Kod CPV:			
33		AW-020	Wynajem kontenera do 8 m ³ na gruz i odpady zmieszane na okres do 7 dni krotność= 1,00	szt	1,00
34		AW-060	Utylizacja gruzu i odpadów krotność= 1,00	m ³	7,00
8.		Załadunek, transport i rozładunek materiałów z rozbiórki Kod CPV:			
35		AW-043	Przewóz materiałów z rozbiórki samochodem tir plandeka; Święta - Osiek n/Not 6 kursów x 86 km = 516,0 km krotność= 1,00	km	516,00
36		AW-090	Załadunek i rozładunek tira - 2 osoby + wózek widłowy po 2 godz. na jeden załadunek i 2 godz. na jeden rozładunek krotność= 1,00	kpl	6,00